

Megrendelő
neve:
címe:

Munka megnevezése, leírása : A mellékelt táblázatok szerint

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

készült

A KONTROLL Kft. Költségvetés Készítő Rendszerével
HunÁr felújítási/kisvállalkozónormák alapján,
2009. augusztus 1-i árszinten

Készítette: Szabó Ernő épületgépésztechnikus érde.: 06204102809; info@gazdasagosenergia.hu

	Anyag	Díj
mennyezetfűtés	896 087	213 325
Alapösszeg összesen:	896 087	213 325

Nettó összesen: **1 109 412**

ÁFA: 25 % 277 353

Bruttó összesen: **1 386 765**

azaz: egymillióháromszáznyolcvanhatezerhétyszázhatvanöt

Az ajánlatunk egy hónapig érvényes!

A szerződés aláírásáig semmilyen kötelezettséggel nem jár!

Amennyiben érdeklődésére számot tarthatok szívesen állok további információkkal, szolgáltatással telefonon vagy személyesen is a rendelkezésére!

Remélve, hogy ajánlatom megfelelőnek találja és az elképzeléseit tükrözi,

Várom mielőbbi jelentkezését és megrendelését!

Üdvözlettel:

Szabó Ernő
épületgépésztechnikus

Hódmezővásárhely 2010.04.22. Víz-, Gáz-, Fűtészerező Bt.

mennyezetfűtés1./ **K-K9-000173**

Gipszkartonos felületfűtés készítése.

sugárzó kör,

térhálósított oxigén diffúz

mentes csőből,

a gipszkarton lapba 10 mm cső van tekerve. A speciális tekerésnek köszönhetően a gipszkarton semmit nem veszít a tartásából.

a gipszkarton mérete 1,2 m x 2 m

a gipszkarton felszerelése és az felszereléséhez szükséges párnafázás vagy

könnyűszerkezetes elemek szerelése külön tételben!

Ez a tétel csak az összeszerelést tartalmazza!

Szükség lehet cső nélküli kartonokra is! Ezek külön tételben vannak

feltüntetve!

2000 mm x 1200 mm gipszkarton elem 5 cm szigeteléssel

gipszkarton elem mennyezetre szerelve 5 cm szigeteléssel

30,00 panel

2./ **K-99-000171**

Gipszkartonos felületfűtés készítése.

oxigén diffúz mentes csőből,

a gipszkarton lapba 10 mm cső van tekerve.

A speciális tekerésnek köszönhetően a gipszkarton semmit nem

veszít a

tartásából.

a gipszkarton mérete 1,2 m x 2 m

a gipszkarton felszerelése és az felszereléséhez szükséges párnafázás vagy

könnyűszerkezetes elemek szerelése külön tételben!

Ez a tétel csak az összeszerelést tartalmazza!

Szükség lehet cső nélküli kartonokra is! Ezek külön tételben vannak

feltüntetve!

2000 mm x 1200 mm gipszkarton elem 5 cm szigeteléssel

regiszter osztó 20 - 10 - 20

30,00 pár

3./ **K-99-000166**

A regiszterosztó és a szintosztó összekötésére szolgáló épületgépészeti elem.

Tekercsben, szigeteléssel,

Rendszerbe szerelve, bekötve, nyomáspróbázva,

20 szigetelt cső

200 fm

4./ **K-37-000036**

Rézből, szelepekkel felszerelve, nem szigetelt, nem

csatlakoztatható hozzá állítómű,

Házilag tömítve nem készre szerelten, szerelvények nélkül,

8 körös osztó

1,00 db

5./ **K-99-000106**

Rézből, szelepekkel felszerelve, nem szigetelt, nem

csatlakoztatható hozzá állítómű,

Házilag tömítve nem készre szerelten, szerelvények nélkül,

csatlakozó a 8 körös osztóhoz

1,00 db